

設計図書等に関する回答書

令和6年6月16日

質問書提出業者 様

安達地方広域行政組合管理者（公印省略）

標記の件について、下記のとおり回答いたします。

記

1 工 事 名 もとみやクリーンセンターコンベヤ維持整備工事

2 質問及び回答事項

質 問 事 項	回 答 事 項
1 現地施工予定時期と期間を教えてくださいたくお願い申し上げます。	1 仕様書に記載のとおり施工は2月休炉定期整備期間中とし、詳細については受注後別途協議とします。
2 1号炉No.1灰コンベヤ補修にて、更新するスクレーパ、ガイドレール及び補修する底板は塗装が必要でしょうか。必要な場合の塗装仕様をご教授下さい。又スクレーパの詳細図がありましたら、ご提示下さい。	2 塗装について、錆止め塗装を2回以上願います。 図面について、閲覧資料添付図面のみとなり、詳細については受注後別途協議とします。
3 No.1主灰搬送コンベヤにて更新する落ち口シュートは図面添付の写真を拝見する限り、塗装が必要であると思われませんが、塗装仕様をご教授下さい。	3 塗装について、内外装に対して錆止め塗装を2回以上願います。外装の塗装色はシルバー色とします。
4 更新するNo.2主灰コンベヤのケーシング及びスクリュウ軸、羽根の塗装仕様をご教授下さい。又、減速機は再使用となっておりますが、スプロケット及びローラーチェーンも再使用と考えてよろしいでしょうか。	4 塗装について、上記3と同様です。再使用については、お見込みのとおりとなります。
5 1号炉No.1灰コンベヤのスクレーパー詳細のわかる図面がありましたら頂きたいです。 落ち口シュート図面がありましたら、頂きたいです。 No.2主灰搬送コンベヤは本体のみの交換で、減速機等は既設流用という認識で合っていますでしょうか。	5 図面について、閲覧資料添付図面のみとなり、詳細については受注後別途協議とします。 既設流用について、お見込みのとおりとなります。